BSサイト水処理プラント

(放散による有機物除去の検討)

1.はじめに

有機生産部周辺の土壌ガス調査、並びに土壌・地下水調査により宙水中に規制物質であるジクロロメタン(以下DCMと称す)、及び1,2-ジクロロエタン(同、EDC)が環境基準を超える濃度に存在していることが判明し、宙水中のこれら物質の除去設備を計画する。

今回の計画ではバイオサイエンス生産部合成第四工場内に設置された#5井戸(トレンチ)、及び合成第五工場に設置された#8井戸(ウェルポイント)から揚水された宙水を処理するテストプラントを計画する。

2. 処理の概要

実験結果に基づく、処理方法の概要を以下の図.1に示す。合四宙水と合五宙水では、発生量とヒ素の処理の要否が異なるため、下図のように別々に処理することとする。

処理により、排水基準値の1/2の濃度まで規制物質の濃度を低下させたのち、工場共通の非工程排水処理設備で固形分除去を行うこととする。

図.1 処理フロー

3.フロー図

機種	B-200	T-100	P-101	P-110	T-115	T-116	T-117	T-120	P-121	S-125	T-126
機種名称	ブローラ	原液送液ポンプ	原液送液ポンプ	加熱機	加熱機	加熱機	加熱機	加熱機	加熱機	55精北フィルター	水質チェック装置
型式	ループフロー	高圧軸動ポンプ	ダイヤフラム変量ポンプ	電気機	ダイヤフラム変量ポンプ	電気機	電気機	ダイヤフラム変量ポンプ	ダイヤフラム変量ポンプ	スローフローバルブ	高圧軸動ポンプ
能力/容量	8.2m³/min(1800m³/d)	1m³	25L/min(2kg/cm²)	180L/H	150L	150L	150L	1m³	25L/min(2kg/cm²)	1405m³	1m³
寸法	800x800	1050x1050x1300H	400x400	1000x1000H	500x500H	600x1000H	500x500H	1050x1050x1300H	400x400	600x600	1050x1050x1300H
材質	SC	SS316	SS316	SS316	SS316	SS316	SS316	SS316	SS316	PP	SS316
電機機	SS316P	-	1.5kW/4P	-	-	-	0.4kW/4P	1.5kW/4P	1.5kW/4P	-	0.4kW/4P
区分	転用	新設	転用	新設	新設	新設	新設	新設	転用	新設	
備考				変換機スタードモーターSUS304							
設計温度										8kg/cm2	
設計圧力											

機種	T-203	P-201	P-210	T-215	T-216	T-217	T-226	T-251	P-252
機種名称	各種材料貯槽	各種材料送液ポンプ	各種加熱機	加熱機	加熱機	加熱機	加熱機	各種材料貯槽	各種材料送液ポンプ
型式	コンクリートタンク	ダイヤフラム変量ポンプ	電気機	ダイヤフラム変量ポンプ	電気機	ダイヤフラム変量ポンプ	電気機	コンクリートタンク	ダイヤフラム変量ポンプ
能力/容量	20m³	25L/min(2kg/cm²)	1000L/H	150L	150L	150L	150L	1000x1000x1300H	250x250x1300H
寸法	2000x2000H	400x400	2000x2000H	500x500H	600x1000H	500x500H	500x500H	1000x1000x1300H	250x250x1300H
材質	FRP	SS316	SS316	SS316	SS316	SS316	SS316	FRP	FRP
電機機	-	1.5kW/4P	-	-	-	-	-	0.4kW/4P	2.5kW/4P
区分	既設	転用	新設	新設	新設	新設	新設	既設	既設
備考									
設計温度									
設計圧力									

NO.	日付	記事	記入	確認	承認
作図	2010/6/23	検図	承認	承認	承認
	徳本				尺度 none
BS地下水浄化			石原産業株式会社四日市工場		
			Filebs地下水浄化		
			Rev. 0		

4.放散処理の検討

曝気処理の場合、液深、気泡分散、攪拌などの把握しにくい操作因子が多く、スケールアップの困難が想定される。

一方、放散処理は充填塔による気液接触を行うため塔単位断面積当りの気-液流量、充填材を一致させれば処理量の増加に合わせて塔径を増やすことでスケールアップが確実に行える利点がある。

予備試験の結果、実現可能な高さの充填塔を1パスすることで有機物濃度を所望の値まで低下できる確認ができたため、本計画では放散処理を採用することとする。

5. 放散処理実験結果(1)

水中の揮発性有機化合物の除去を目的とする放散処理の実験結果として充填塔の塔高と水中の有機物濃度の関係を図.3に示す。

図.3-1 合四畝水の充填塔の塔高と水中の有機物濃度の関係

5. 放散処理実験結果(2)

水中の揮発性有機化合物の除去を目的とする放散処理の実験結果として充填塔の塔高と水中の有機物濃度の関係を図.3に示す。

図.3-2 合五宙水の充填塔の塔高と水中の有機物濃度の関係

6. 合五宙水の中和による重金属除去実験結果

放散処理後の合五宙水を苛性ソーダで中和したときの、ヒ素を含む重金属の液相からの除去結果を図.4に示す。

図.4 中和pHとろ液中の重金属濃度の関係